

大型テレビ移設業務 仕様書

学校名	既設						増設・移設先						その他	
	学年・組(現)	教室(新)	校舎	階	モニター 大きさ	設置方法	学校名	教室(現)	学年・組(新)	校舎	階	設置方法		撤去資機材
磐田北小学校	3-1	知的1	中	2	60	アーム取付	校内移設	生活科室	3-3	中	2	アーム取付		アーム調達
磐田北小学校	2-1	生活科室	低	2	60	アーム取付	校内移設	学習室2	4-4	中	3	アーム取付		
磐田北小学校	自閉1	日本語	低	1	40	キャスター式	校内移設	3-1	知的1	中	2	キャスター式		
磐田中部小学校	ボンス1	ボンス1	南	3	52	キャスター式	校内移設	第1音楽室	第1音楽室	北	4	キャスター式		
磐田中部小学校	ボンス2	言語通級	北	3	60	棚上スタンド	校内移設	ボンス1	ボンス1	南	3	棚上スタンド		
磐田西小学校	学習室1	学習室1	北	2	60	アーム取付	豊田南小学校	学習室2	2-2	南	2	アーム取付		
田原小学校	4-1	学習室	北	2	60	アーム取付	校内移設	学習室	4-1	北	2	アーム取付		
富士見小学校	図工室	多目的室2	北	1	60	棚上スタンド	田原小学校	学習室	5-1	北	3	アーム取付		
福田小学校	なかよし4	外国人指導教室	中	3	40	キャスター式	豊田東小学校	多目的室	特支(自情2)	南	2	キャスター式		
竜洋東小学校	2東	知的		2	60	アーム取付	校内移設	日本語指導教室	1東		2	アーム取付	スクリーン	アーム調達
竜洋東小学校	3東	日本語指導		2	60	アーム取付	校内移設	くすのき西組	2東		2	アーム取付		アーム調達
竜洋西小学校	4-3	児童会室	北	3	60	アーム取付	校内移設	外国人児童指導教室2	6-1	南	3	アーム取付		
竜洋西小学校	外国人児童指導教室2	6-1	南	3	40	キャスター式	校内移設	通級指導教室	通級指導教室	北	3	キャスター式		
竜洋北小学校	なかよし2	学習室2		2	60	アーム取付	校内移設	学習室1	かけはし		3	アーム取付		
豊田東小学校	3-1	多目的室	南	3	60	棚上スタンド	校内移設	外国語室	1-1	北	1	棚上スタンド	ブラウン管テレビ、吊下台、スクリーン	
豊田東小学校	3-2	特支(知)	南	2	60	棚上スタンド	校内移設	特支(知)	1-2	北	1	棚上スタンド		
豊田東小学校	特支(知)	1-2	北	1	40	キャスター式	校内移設	3-2	特支(知)	南	2	キャスター式		
城山中学校	2-1	学習室	南	3	65	アーム取付	校内移設	学習室	2-7	南	1	アーム取付		
福田中学校	3-1	学習室	北	3	65	アーム取付	校内移設	運営室	3-2	北	3	アーム取付		
竜洋中学校	学習室③	学習室③	南	2	65	アーム取付	校内移設	心の教室	知的-7	南	1	アーム取付		アーム調達
豊田中学校	多目的室	空き室	南	3	65	アーム取付	福田中学校	学習室	2-3	南	1	アーム取付		

※60…58～62インチの場合あり

アーム調達 4基

【移設仕様】

既設教室

- 1 既設テレビ(ミラキャスト含む)、HDMIケーブル、書画カメラの取外し及び運搬
- 2 取付アームは既設教室に残し、移設先は新規に調達(今回の移設費用に含むこと)
キャスター式は、それぞれ移設
- 3 その他教室に残るケーブル類等の処理(再使用ができること)

移設先教室

- 1 設置方法及び調達する取付アーム仕様等は別紙「アーム取付等について」を参照すること
既設他教室の状況等も参考に取り付けること
- 2 電源・アンテナ線等の接続
- 3 取付後の動作確認
- 4 撤去資機材がある場合は処分

共通

- 1 移設日程は各校と調整すること
- 2 令和8年3月31日までに完了すること
- 3 撤去前後、設置前後、移設品の備品番号の写真を提出すること
- 4 不明な事項は学校教育課と協議すること

教室用大型テレビ、アーム取付等について

1 取付金具

55～65 インチのテレビに対応した壁掛金具

参考機種 サンワサプライ社製 CR-PLKG14 同等品

仕様

- ・ダブルアームタイプの商品であること
- ・総耐荷重が、50Kg 程度あること
- ・前方に 30cm 以上引き出すことが可能であること
- ・左右 40 度以上の角度調節（首ふり機能）があること
- ・前後 5 度程度の角度調節（チルト機能）があること

2 設置方法

(1) 壁面に取付する教室

壁面、取付金具など、強度を十分考慮して設置すること

※RC 下地に定着し安全に設置すること

※ながふじ学府一体校（豊田北部小・豊田中）は IT ハンガー（ITW-870S）を想定
取付場所は、前面黒板左側の壁面に設置する。テレビの下部が床面から 180cm を目安に設置すること。また、取付位置は、学校関係者と協議の上決定すること

(2) 棚に取付する教室

(1) 以外の取付金具が選択されていない学校の普通教室には、教室に既設の棚上に、スタンド（付属品）を取り付けて設置する。設置の際は、スタンド部を棚や壁面とビスで固定するなど、テレビが倒れないための対策を行うこと

(3) テレビ台に設置する教室（特別支援学級の教室）

キャスター付きテレビ台（ディスプレイスタンド）については、未使用時に耐震ベルトで固定できるよう対策を行うこと

※設置に際して行うこと

- ・電源配線、アンテナ配線を行うこと
- ・設置後は動作確認テストを行うこと
- ・設置完了後は、管理職を含む学校職員に対し、取扱い等の説明を行うこと
- ・不要な梱包材等は、本業務受注業者が処分すること
- ・設置にあたり、障害物等の影響により、指定した場所に設置できない教室があった場合には、取り付け方法等について学校教育課と協議すること

3 その他

(1) 日程

納入及び設置の日程は、期限内で別途学校と調整すること

(2) 提出物

移設品（備品番号）、移設状況が確認できる写真を撮り紙媒体で学校教育課に提出すること

(3) その他、納入設置等一連の作業の中で、不明な点は学校教育課と協議すること