


令和8年度アミューズ豊田機械室給排気ファン取替修繕 仕様書

- 1 施工場所 磐田市アミューズ豊田（磐田市上新屋 304）
- 2 施工完了日 令和8年12月4日（金）まで
- 3 現場作業日 施設管理者と協議の結果、下記のとおりとする。
令和8年11月24日（火）～令和8年12月4日（金）
- 4 業務内容 修繕箇所は別紙「修繕箇所図面」のとおり
アミューズ豊田の1階機械室（ボイラー室）給排気ファンの取替
修繕
設置場所：豊田支所・倉庫天井内
片吸込み送風機 サイズ：#2.5 2台
・5000 m³/h×200Pa モーター200V 1.5Kw
・天吊かご型防振架台付き
機器撤去工事 1式
機器搬入据付工事 1式
天井開口・復旧補修費 1式
倉庫内スチールラック解体・復旧費 1式
電気工事（撤去、新設接続） 1式
電気部材・雑材料 1式
試運転調整費 1式
ダクト設備工事
亜鉛鉄板・ダクト製作 1式
支持金物類 1式
キャンバス継手 1式
器具取付費 1式
消耗品雑材料 1式
足場仮設費 1式
現場養生費 1式
小型クレーン付き車、他車両 1式
発生材処分費 1式
※令和2年に該当箇所のアスベスト分析を行ったところ、石綿成分
不検出のため、アスベスト調査及び処分は行わない。
- 5 その他 この仕様書の定めがない事項及び疑義が生じたときは、業務実施者と業務依頼者で協議して定めるものとする。





※要取替ファン（2機）は倉庫内天井裏にあり

排気ファン 施工箇所

給気ファン

件 名：令和8年度アミューズ豊田
機械室給排気ファン取替修繕
施工場所：豊田市アミューズ豊田 ゆやホール
（豊田市上新屋304）
図 面：施工箇所

改修後1階平面図 S=1/200

※特記無き部分は既存のままとする。

令和8年度アミューズ豊田機械室給排気ファン取替修繕 現場写真

給気ファン（SF-8）



排気ファン（EF-8）



※倉庫内の物品搬出は支所職員が行います

ファン設置箇所下部の倉庫（棚解体↓ファン設置↓原状復帰）



倉庫天井（一部剥離↓ファン設置↓原状復帰）

