仕様書

名称	品質・形状	単位	数量	備考
楽寿荘玄関庇雨漏り修繕工事				
1）直接仮設工事		式	1	
ローリング足場		式	1	
片付け清掃費		式	1	
養生費		式	1	
2）屋根工事		式	1	
立平葺きW333	0.4㎜、カラーGL鋼板	㎡	10.6	
アスファルトルーフィング	23kg	㎡	10.6	
下地材　野地板	12㎜　構造用合板　ラーチ材	㎡	10.6	
同上　補強下地	0.8㎜GL鋼板　原板	m	10.5	
同上　補強下地	ボンデ鋼板　1.6㎜	m	11.7	
水上立上げ加工		m	3	
エプロン面戸	カラーGL鋼板	m	3	
軒先キャップ	樹脂製	m	3	
軒先唐草　230巾	0.4㎜、カラーGL鋼板	m	3	
同上　掴み込み		m	3	
ケラバ包み　450巾	0.5㎜、カラーGL鋼板	m	7.2	
片棟包み　450巾	0.5㎜、カラーGL鋼板	m	3	
谷樋取合水切り　230巾	0.5㎜、カラーGL鋼板	m	3	
谷樋カバー	0.4㎜、耐酸被覆鋼板	m	3	
施工費		式	1	
副資材		式	1	
現場搬入、荷揚げ、運搬費		式	1	
3）防水工事		式	1	
シーリング撤去	処分共	m	88	
シーリング		m	103	
4）塗装工事		式	1	
鉄部塗装	エポキシ樹脂錆止め＋弱溶剤ウレタン塗り	㎡	17	
軒天塗装	エポキシ樹脂錆止め＋弱溶剤ウレタン塗り	㎡	7.2	
コンクリート柱塗装	300Φ、H2.36m、2本、補修共	式	1	
	水性シーラー＋水性シリコン			
5）共通仮設工事	仮設費、運搬費、機械器具費含む	式	1	
6）現場管理費		式	1	
7）一般管理費		式	1	
諸経費（運搬、処分込）		式	1	